

Jumta ieklāšana

Būve: Daudzdzīvokļu māja

Objekts: Jumts četrstāvu korpusam.

Objektadrese: Vidzemes pr.8, Zaķumuiža, Ropažu novads

Nr. p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	līg.c	Ventilācijas skursteņu apdare		
2	līg.c	Nomainīt skārda jumtiņu ventilācijas skurstenim	m2	27.00
3	līg.c	Jumta bitumena ruļļu seguma uzkausēšana 2.kārtās. Apakšklājs Unifleks EMP vai ekvivalents, virsklājs Unifleks EKP 5,0 slate vai ekvivalents.~1m platumā ap lūkas perimetru	m2	55.00
4	līg.c	Nosegskārda montāža pa perimetru. Augšējo daļu stiprināt iepriekš iegrieztā ķieģeļu šuvē un aizpildīt ar mitrumizturīgu hermētiku, h~200mm	m	22.00
5		Parapeti un jumta segums		
6	līg.c	Koka latojuma 50x75mm montāža, solis 300mm. Zem koka latām hidroizolācija. Stiprināt ar cinkotu leņķi 75x75x100x1.5mm	m3	1.10
7	līg.c	Mitrumizturīga saplākšņa 12mm montāža. Stiprināt ar 5gb., Ø5x40 kokskrūvēm pie katras lates	m2	17.60
8	līg.c	Jumta virsmas mazgāšana ar augstspiediena sūkni	m2	354.00
9	līg.c	Jumta virsmu gruntēšana ar bituma grunti	m2	354.00
10	līg.c	Jumta bitumena ruļļu seguma uzkausēšana 2.kārtās. Apakšklājs Unifleks EPP vai ekvivalents, virsklājs Unifleks EKP 5,0 slate vai ekvivalents.~1m platumā	m2	354.00
11		Citi darbi		
12	līg.c	Uzstādīt blīvu, hermētisku , ugunsdrošu jumta lūku R-1 850x710 mm. Metāla kārba ar jumtiņu	gb	1.00
13	līg.c	Montēt jumtā jaunus lietus ūdens savācējguzus ar grūžu sietu 100mm	kpl	6.00